

เขียนโดย กองช่าง

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2017 เวลา 15:55 น.

เขียนโดย กองช่าง

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2017 เวลา 15:55 น.

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง
ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

วันที่ เดือน ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๔.๐๐ ตร.

ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร

(ตามแบบที่ อบต.หัวโพ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ (สายหน้าวัดดอนมะขามเทศ - บ้านนางสมหมาย) ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	ท
๑	ค่างานต้นทุนงานทาง	๑๖๓,๑๗๒.๗๓	๑.๓๖๒๔	๒๒๒,๓๐๖.๕๓	
๒	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐%				
	- เงินประกันผลงานหัก ๐.๐%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐%				
	- พื้นที่ ปกติ				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๒๒๕,๓๐๖.๕๓	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			๒๒๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวหนังสือ (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)				

ระยะทางดำเนินการ ๓๒๔.๐๐๐ ตร.ม.

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ ๖๗๙.๐๑ บาท

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายจิรวุฒิ รัตนมุง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิสส์อนันต์ สำราญริน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามราคากลางในครั้งนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิสส์อนันต์ สำราญริน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจิรวุฒิ รัตนมุง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอรทัย อุดมกุลสตรี)

- เห็นชอบ

- อนุมัติ

เขียนโดย กองช่าง

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2017 เวลา 15:55 น.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ พร.๔ แผ่นที่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวหน้าทาง ๓๒๔.๐๐ ตร.ม.

ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.หัวโพ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ (สายหน้าวัดดอนมะขามเทศ - บ้านนางสมหมาย) ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย นายจิรวุฒิ รัตนมุง เมื่อวันที่ พ.ศ. ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	รวม
๑	งานลูกรัง					
	๑.๑ งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	๓๒๔.๐๐	๙.๐๘	๒,๙๔๑.๙๒	
	๑.๒ งานลูกรังถมคันทาง	ลบ.ม.	๗๒.๙๐	๔๒๐.๗๔	๓๐,๖๗๑.๙๕	
	๑.๓ งานพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	
๒	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา ๐.๑๕ ม.					
	๒.๑ งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	๓๒๔.๐๐	๓๖๗.๐๐	๑๑๘,๙๐๘.๐๐	
	๒.๒ Expansion Joint	ม.	๑.๐๐	๑๘๒.๖๒	๑๘๒.๖๒	
	๒.๓ Contraction Joint	ม.	๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	
	๒.๔ Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
	๒.๕ ทราดยาบบรองพื้นหนา ๐.๐๕ เมตร	ลบ.ม.	๑๖.๒๐	๔๕๖.๐๐	๗,๓๘๗.๒๐	
๓	งานไหล่ทาง					
	๓.๑ ไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๓๒.๔๐	๒๑.๐๒	๖๘๑.๐๕	
	รวมค่างานต้นทุน				๑๖๓,๑๗๒.๗๓	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายจิรวุฒิ รัตนมุง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิธส่อนันต์ สำราญรื่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เขียนโดย กองช่าง

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2017 เวลา 15:55 น.
