

เขียนโดย กองช่าง

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2017 เวลา 11:25 น.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

ที่ รบ ๘๐๑๐๓/ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๒ (บริเวณทางเข้าวัดหัวโพ)
กรณีเกินกำหนดยื่นราคา ๓๐ วัน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

เรื่องเดิม

ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๒ (บริเวณทางเข้าวัดหัวโพ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบที่ อบต.หัวโพ กำหนด) เป็นเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ และตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้เกินกำหนดระยะเวลาการยื่นราคา ๓๐ วันแล้ว จึงต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ครั้งที่ ๒ เพื่อให้ได้ราคาที่เป็นปัจจุบัน โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่ง อบต.หัวโพ ๔๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ได้ร่วมกันกำหนดราคากลาง (ครั้งที่ ๒) งานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีมติถือตามราคาครั้งแรกเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) ซึ่งจะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ข้อกฎหมาย

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิสัยนันต์ สำราญรื่น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิรวัดน์ รัตนมุง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวรรณณี วลาศิลป์)

☐ อนุมัติ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง

ประเภท โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

ปริมาณงาน ติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ ต้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบที่ อบต.หัวโพ กำหนด)

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ (บริเวณทางเข้าวัดหัวโพ)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กอง กรม แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๐ พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๓๖๕,๒๕๓.๑๒	๑.๓๖๒๔	๔๙๗,๖๒๐.๘๕	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	งานอื่นๆ	๒,๔๕๐.๐๐	-	๒,๔๕๐.๐๐	
เงื่อนไข	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ๑..... ป้าย			๓,๐๐๐.๐๐	
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก - %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๐๓,๐๓๐.๘๕	
	ขอคิดงบประมาณเพียง			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (-ห้าแสนบาทถ้วน-)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ลบม.				

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายจิรวัฒน์ รัตนมุง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิสส์อนันต์ สำราญริน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามราคากลางในครั้งนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิสส์อนันต์ สำราญริน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจิรวัฒน์ รัตนมุง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวราภรณ์ วัลลภศิลป์)

รายการเลขที่

แบบเลขที่

ร์ (ตามแบบที่ อบต.หัวโพ กำหนด)

ବି.ଏ.ସି. ୦୦୧

W. P.

	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
อุปกรณ์ประกอบ									
พร้อมกันเดียว และอุปกรณ์ไฟฟ้า									
สูง ๙.๐๐ ม. พร้อมกันเดียว และอุปกรณ์ไฟฟ้า	๑๓	ตัน	๑๐,๗๕๐.๐๐	๑๓,๗๕๐.๐๐	-	-	๑๓,๗๕๐.๐๐		
๒๕๐ W.HPS พร้อมอุปกรณ์	๑๓	โคม	๕,๙๐๐.๐๐	๗๖,๗๐๐.๐๐	-	-	๗๖,๗๐๐.๐๐		
ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	๑๓	ชุด	๑,๔๕๐.๐๐	๑,๘๘๕.๐๐	-	-	๑,๘๘๕.๐๐		
ไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๓	ฐาน	๓,๑๕๐.๐๐	๔๐,๙๕๐.๐๐	-	-	๔๐,๙๕๐.๐๐		
I NYY ๓ x ๑๐ มม.									
ระยะขึ้นเสาถึงปลั๊กอิเกิ้ล	๔๔.๐๐	เมตร	๑๔๔.๕๓	๖,๔๗๑.๓๒	-	-	๖,๔๗๑.๓๒		
๒.๕ ตร.ม. (สายไฟเดินในเสาถึงดวงโคม)	๒๖.๐๐	เมตร	๓.๑๘	๘๒.๖๘๐	-	-	๘๒.๖๘๐		
Precaats ปิดทับ (ความยาวเท่ากับช่วงเสา)	๔๒๐.๐๐	เมตร	๔๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	-	-	๑๖,๘๐๐.๐๐		
Rod	๑๓	ชุด	๓๖๐.๐๐	๔,๖๘๐.๐๐	-	-	๔,๖๘๐.๐๐		
(๑) ค่าเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจําเสาไฟฟ้า							๓๔๕,๗๖๓.๑๒		

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวุฒิสอนันต์ สำราญรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณราคา

46 (นภยจิรวัดน์ รัตนมุง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เขียนโดย กองช่าง

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2017 เวลา 11:25 น.

แบบ ประ.๔ แผ่นที่ ๒๐ /๒

ร่าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

(บริเวณทางเข้าวัดหัวโพ) ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

พื้นที่ใกล้เคียง ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ ต้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบที่ อบต.หัวโพ กำหนด)

ช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

รายการเลขที่

แบบเลขที่

รายนามผู้จ้าง ค่าจ้าง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

๑. ๐ มี.ค. ๒๕๖๐

เดือน

พ.ศ.

รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รวมกัน								
ไฟโตเซล ๖๐ A ๒๒๐ V	๑	ชุด	๔,๒๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	-	-	๔,๒๐๐.๐๐	
๓๐ A พร้อมท่อ Ø ๑ ๑/๔"	๑	ชุด	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	-	-	๓,๒๐๐.๐๐	
(๒) ค่าอุปกรณ์ที่ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าทั้งหมด							๗,๔๐๐.๐๐	
งัดหม้อพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า	๑๓	ต้น	-	-	๕๒๐.๐๐	๖,๗๖๐.๐๐	๖,๗๖๐.๐๐	
กวม. ถึงหน้างานต่อต้าน	๑๓	ต้น	-	-	๔๑๐.๐๐	๕,๓๓๐.๐๐	๕,๓๓๐.๐๐	
รวม (๓) ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์							๑๒,๐๙๐.๐๐	
ไฟฟ้า								
มต่อไฟ	๑	แห่ง	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	
การติดตั้ง	๑	แห่ง	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐.๐๐	
รวม (๔) ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าต่อแห่ง	๑	ชุด	๑,๑๕๐.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	-	-	๑,๑๕๐.๐๐	
รวมราคาทั้งสิ้น							๒๒,๕๕๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

.....ผู้ประมาณราคา

(นายวิมลสันต์ สำราญรัมย์)

(นายจิรวัฒน์ รัตนมู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เขียนโดย กองช่าง

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2017 เวลา 11:25 น.
